

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA38157331

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: REABILITARE FORAJ DE APA - CONFORM OFERTA

Data publicare: 21.05.2025 08:04

Cod si denumire CPV: 76450000-2 Servicii de gestionare a puturilor (Rev.2)

Data finalizare: 23.05.2025 09:35

Finantare prin fonduri comunitare: Nu

Data de raspuns a ofertantului: 21.05.2025 08:26

Tip de contract: Servicii

Data de raspuns a autoritatii contractante: 23.05.2025 09:35

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta

Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN

CUI: 1605884

Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146

Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania

Telefon: +40 252312679

E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro

Website: https://www.secom-mehedinti.ro

Operator economic

Denumire: S.C. SC ECOABAC SERV SRL S.R.L.

CUI: 25677063

Adresa: Strada: Calea Bucuresti, nr. 325 C, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200621

Localitatea, Tara: Craiova, Romania

Telefon: +4 0727315602

E-mail: office@ecoabac.ro

Website: https://www.ecoabac.ro

Informatii cumparare directa

Descriere

Reabilitare foraj de apa avand tubulatura de PVC D=225 mm si adancime medie de 170 mCTN - conform oferta.
Adancime 170m x 140,00 lei/m.

Conditii de livrare

conform contract

Conditii de plata

cu OP la 30 de zile conform contract

Repere achizitionate

Cantitate

Valoare achizitie (RON fara TVA)

REABILITARE FORAJ DE APA
AVAND TUBULATURA DE
PVC D=225 MM SI
ADANCIME MEDIE DE 170
MCTN

Solicitata: 1

Pret estimat: 23.800,00

Numar de referinta: 12

Ofertata: 1

Pret de vanzare: 23.800,00

Pret de catalog: 23.800,00 RON/lucrare

Valoare estimata: 23.800,00

Cod si denumire CPV: 76450000-2 - Servicii de gestionare a puturilor (Rev.2)

Valoare de vanzare: 23.800,00

Descriere: 1Extragere pompa submersibila din forajul de apa. Consta in extragerea pompei sumersibile din foraj impreuna cu coloana de refulare, cabluri electrice, funie de ancorare in conditii de siguranta fara a exista pericolul de blocare in foraj.

2Investigatie video initiala. Consta in verificarea parametrilor actuali ai forajului cu o camera video, stabilirea gradului de colmatare si nisipare.

3Desnisipare decantor foraj. Consta in introducerea unei instalatii de pompare a apei (pompa Mamuth) si extragerea nisipului din decantorul forajului (aprox. 30 m) cu ajutorul unei surse de aer comprimat.

4Hidrocuratire tubulatura foraj. Consta in folosirea unui echipament de inalta presiune de apa, prin intermediul unei unitatii rotative, jetul de apa este proiectata prin fantele tubulatura filtranta in structura stratelor acvifere favorizand creerea unei presiuni inverse deblocand canalele hidraulice si restabilind debitul initial al forajului.

5Inspectie video finala si stabilire parametrii optimi de exploatare. Consta in verificarea tubulaturii forajului cu o camera video specializata cu vedere laterala, in verificarea noilor parametrilor fizici ai forajului, nivel static, nivel hidrodinamic, in calitatea executarii lucrarilor de desnisipare si decolmatare si in stabilirea exacta a pozitiei de montaj a pompei suBmersibile.

6Intocmire documentatie tehnica bazata pe noile caracteristici ale forajului reabilitat cu recomandarile necesare pentru o buna exploatare in timp.

TOTAL

Valoare de vanzare: 23.800,00 RON