

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA39181744

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: EXECUTIE FORAJ MONITORIZARE	Data publicare: 31.10.2025 09:45
Cod si denumire CPV: 45262220-9 Forare de puturi de apa (Rev.2)	Data finalizare: 03.11.2025 12:09
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 31.10.2025 09:50
Tip de contract: Lucrari	Data de raspuns a autoritatii contractante: 03.11.2025 12:09
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta

Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
CUI: 1605884
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania
Telefon: +40 252312679
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro

Operator economic

Denumire: S.C. GEO SONDA DNL S.R.L.
CUI: 40392523
Adresa: Strada: -, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Bistrita, Cod postal: 227246
Localitatea, Tara: Bistrita, Romania
Telefon: +40 757547098
E-mail: office@geosonda.ro

Informatii cumparare directa

Descriere	Foraje de monitorizare Drobeta Turnu Severin Executare a 3 foraje (10m x 3buc) de monitorizare in zona statiei de epurare Drobeta Turnu Severin; Garantie: 5 ani. Durata executie: 7 zile lucratoare. Executie lucrari: 31.500,00 lei; Transport instalatii si doc. tehnica: 500,00 lei.
Conditii de livrare	conform contract
Conditii de plata	cu OP conform contract

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
EXECUTIE FORAJ MONITORIZARE	Solicitata: 1	Pret estimat: 32.000,00
Numar de referinta: 3	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 32.000,00
Pret de catalog: 32.000,00 RON/bucată		Valoare estimata: 32.000,00
Cod si denumire CPV: 45262220-9 - Forare de puturi de apa (Rev.2)		Valoare de vanzare: 32.000,00

Descriere: Executie foraj monitorizare in zona statia de epurarea- Drobeta Turnu Severin, 3buc x 10 ml fiecare- Mehedinti

Executie foraj cu noroi bentonitic cu sapa de 311mm

Include: - Montare si demontare instalatie foraj

- Sapare mecanizata cu batal pentru prepararea noroiului bentonitic
- Sapare gaura sonda pana la adancimea prevazuta
- Procurare materiale necesare operatiunilor de foraj
- tubulatura Pvc 160mm clasa de rezistenta R16
- pietris margaritar granulatie 4,8 in jurul coloanei
- inel de cimentare pentru a nu permite apei de suprafata sa se infiltreze in foraj,
- Punere in productie
- Denisipare foraj
- Limpezire foraj
- Stabilire parametrilor foraj

30ml x 1050ron/ml

Transport instalatii si documentatie tehnica

500ron

TOTAL

Valoare de vanzare: 32.000,00 RON